Gebr. Eisenring AG
Hobelwerk Veredelung Holzhandel
Flawilerstrasse 18
9200 Gossau SG
www.eisenring.ch

Telefon +41 71 388 19 00
verkauf@eisenring.ch

Renovation von colorshield®-deckend behandelten Fassaden

Nachfolgendes Beispiel bezieht sich auf eine 12-jährige Fassade.

Eckdaten:

- Fichte Stülpschalung mit Nut-Kammverbindung, sägeroh
- Behandelt mit colorshield®-deckend, RAL 2002 Blutorange, fertige Werksbehandlung
- Verdeckte Montage (keine Beschädigung durch Befestigungsmittel)

Südfassade

Westfassade

Ostfassade

Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Renovation?

Grundsätzlich:

- Solange der Farbanstrich noch in Takt ist! Ist dies der Fall, so kann einfach "darüber gestrichen" werden. Andernfalls muss ein komplett neuer Aufbau gemacht werden (abschleifen, grundieren, Deckanstrich(e)), was wesentlich teurer sein wird.
- Jede Fassadenseite (Himmelsausrichtung) muss individuell angeschaut werden. In unseren Breitengraden ist die Süd- und Westfassade am meisten den Abwitterungserscheinungen ausgesetzt.

Worauf muss bei einer Holzfassade und deren Himmelsausrichtung geachtet werden?

- Mechanische Beschädigungen, auch durch Hagel
- Haftigkeit der Farbe
- Risse (Holz- und Farbrisse)
- Mattheit und Auskreidung der Farbe
- Verschmutzung
- Zustand der Farbe im Astbereich
- Usw.

Ostseite

Schalung und Anstrich nach 12 Jahren noch einwandfrei, praktisch keine Verschmutzung, Kanten sind noch in Ordnung.

Südseite

Ausgelaufene Harzgalle, Astrisse schwarz- / weisslich (noch nicht astkosmetisiert®)

Südseite

Kanten teilweise stärker abgewittert, Lackrisse

Südseite

Jetzt ist es Zeit für einen Neuanstrich

Westseite

Auch ein Naturastdübel hält!

Im Jahr 2018 werden alle 4 Seiten des Einfamilienhauses neu gestrichen.

Vorgehen

Die Fenster, Türen und weitere Anbauten, Dachabläufe und Boden sauber abdecken.

Ist die Fassade nicht allzu stark verschmutzt, muss sie nicht heruntergewaschen werden. Bei diesem Einfamilienhaus konnte darauf verzichtet werden. Sollte die Fassade trotzdem heruntergewaschen werden, darf dies auf keinen Fall mit einem Hochdruckreiniger geschehen.

Dachuntersichten und Dachrinnen mit Schwamm, Wasser und Multistar reinigen.

Dachuntersichten nach hinten laufend gewaschen.

Nach rechts laufend noch nicht gewaschen.

Die Dachschalung wurde danach belassen (nicht gestrichen).

Die Fassadenschalung mit einem Vlies anschleifen; lose Partikel und ausgelaufene Harzgallen entfernen. Allfälliger Schleifstaub abbürsten.

Mit Roller / Pinsel colorshield® deckend (entlang der Schalung) ein erstes Mal auftragen.

Nachdem der Anstrich trocken ist, der 2. bzw. 3. Anstrich auftragen.

Bei diesem Objekt wurden die West- und Südseite 3x gestrichen, die Ost- und Nordseite 2x.

Das Ergebnis